

III. ETEPA CHODNÍKU HŘBITOV OTASLAVICE

A. Průvodní zpráva

Místo stavby	:	Otaslavice p.č. 3 a 12
Stavebník	:	Obec Otaslavice
Vypracoval	:	Vít Krátký
Stupeň	:	Dokumentace pro výstavbu
Datum	:	2025

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**A.1.1. Údaje o stavbě**

- a) *Název stavby:* „III. ETAPA CHODNÍKU HŘBITOV OTASLAVICE“
 b) *Místo stavby:* parc.č. 3 a 12 k.ú. Otaslavice
 c) *Předmět projektové dokumentace:* Dokumentace pro výstavbu

A.1.2. Údaje o stavebníkovi

Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

- a) *Projektant:*
 Vít Krátký, Otaslavice 10, 798 06 Otaslavice

A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- kopie katastrální mapy, výpis údajů z katastru nemovitostí
- fotodokumentace
- ohledání a zjištění průběhu stávajících a navrhovaných inženýrských sítí od správců sítí
- obhlídka stavu stávajících konstrukcí
- územní plán obce

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ

- a) rozsah řešeného území; zastavitelné / nezastavitelné
 opravy chodníku budou probíhat na parcele

P.č.	Výměra [m2]	Druh pozemku	Způsob využití
3	7264	Ostatní plocha	pohřebiště
12	1100	Trvalý travní porost	Trvalý travní porost

k.ú. Otaslavice

A.4. ÚDAJE O STAVBĚ**Stávající stav chodníku:**

Jedná se o travnatou pláň, žádným způsobem zpevněnou, stávající brána je stářím degradovaná a k dnešnímu využití neuspokojující. Kolumbarium je po částečné rekonstrukci hlavní části samotných vitrín. Zbýlá část a hlavně nosná část je staticky narušená, omítky popraskané a degradované.

Navržená stavební práce:**SO – 01 Plotová zídka a brána**

- demontáž ocelové brány
- vybourání zdiva v rozsahu dle výkresu č.2
- vybourání stávajícího bet. Základu

- výkop nového pasu pro betonáž základu
- betonáž základu z betonu C25/30
- hydroizolace pod zdivo
- výstavba zdiva z cihel lícových bílých, mohou být použité i ze stávajícího zdiva
- dodávka + montáž nové ocelové brány a branky
- vytvoření nového sjezdu ze zatravnovací dlažby a vstupních schodů ze zámkové dlažby a obrub

SO – 02 Kolumbárium

- Vybourání terasové dlažby a podkladního betonu
- stávající sloupy se pokusit vrátit do původní pozice
- výkop jam pro betonáž ztužujících vzpěr sloupu
- betonáž ztužujících vzpěr s vloženou ocelovou výztuží
- svaření stávajících I profilů k sobě
- osekání degradované omítky
- vyspravení osekané omítky, jádrovou omítkou (lokálně)
- nové štěrkové omítky v celé ploše objektu s vloženou sítí
- nová silikonová probarvená omítka v celé ploše objektu
- stávající plechová krytina falcovaná bude ponechána, falci sklepány, celoplošná asfaltová penetrace a jako finální krytina bude použit modifikovaný asfaltový pás s posypem
- stávající klempířské výrobky budou demontovány a nahrazeny novými
- dlažba bude použita betonová zámková tl. 60 mm s ložnou vrstvou ze štěrkodrtě 0-32 mm a ložná vrstva frakce 4-8 mm

SO – 03 Zpevněný chodník

SOUPIS NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ :

- Výkop zeminy do hloubky cca 400 mm pod úroveň terénu
- Montáž betonových obrub o rozměru 1000x250x50
- příprava nového ložného štěrkového podkladu a uložení betonové zámkové dlažby tl. 80mm do pískového lože mezi betonové obrubníky
 - Betonová zámková dlažba tl. 80mm
 - Ložná vrstva – jemný písek frakce 4-8mm v tl. 80mm
 - Zhutněná štěrkodrt' frakce 0-32mm v tl.150mm
- finální hutnění a pískování betonové – zámkové dlažby
- úklid staveniště a zatravnění pozemku v místě zrušení chodníku Předpokládaná doba výstavby cca 45 dní. Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.