

ZPEVNĚNÁ PLOCHA U KOUPACÍHO BIOTOPU - OTASLAVICE

SITUACE M 1:75

LEGENDA

- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ OBJEKTY
- ŽELEZOBETONOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ,  
Z BETONU TRIDY C25/30
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA Z BETONOVÉ ZÁMKOVÉ  
DLAŽBY PŘÍRODNÍ TL. 80 MM - 665 M²
- ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA TL. 80 MM  
PŘÍRODNÍ 600x400x80 MM - 88 M²
- NOVĚ NAVRŽENÁ PLOCHA S  
ASFALTOVÝM POVRCHEM - 48 M²
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE

VSÁKOVACÍ JÁMA PRO DEŠŤOVOU VODU ZE ZPEVNĚNÉ PLOCHY  
JÁMA BUDE VYSTLÁNA GEOTEXTILIÍ A VYSÝPÁNA KAMENIVEM FRAKCE 32-64  
VÝKOPANÁ ZEMINA BUDE POUŽITA V PŘÍLEHLÉM OKOLÍ  
NAPŘ. PRO VYTVOŘENÍ VALŮ OKOLO POTOKA

SOUPIS PRACÍ

- HUTNĚNÝ NÁSYP FRAKCE 0-64 MM - 145 M³
- HUTNĚNÝ NÁSYP FRAKCE 0-32 MM - 22 M³
- HUTNĚNÝ NÁSYP FRAKCE 16-32 MM - 133 M³
- PODYSP Z KAMENIVA FRAKCE 4-8 MM - 20 M³
- PÍSKOVÉ LÓŽE - 3,5 M³
- SILNIČNÍ OBRUBNÍK 1000x150x150 - 101 BM
- BETONOVÝ ŽLAB S LITINOVOU MŘÍŽÍ O ROZMĚRU 500x400x500 - 12 KS
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE Z TRUBEK KG ø160 - 36 BM
- GUMOVÝ PARKOVACÍ DORAZ 1800x150x100 - 18 KS
- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA PŘÍRODNÍ TL. 80 MM - 665 M²
- ZATRAVŇOVACÍ BETONOVÁ DLAŽBA PŘÍRODNÍ TL. 80 MM - 88 M²
- ASFALTOVÁ OBRUSNÁ VRSTVA ACO 11 (ABS) TR.2 - 1,92 M³
- ASFALTOVÁ INFILTRAČNÍ POSTŘIK - 48 M²
- ASFALTOVÁ BETON PODKLADNÍ VRSTVA ACP-16 - 2,88 M³
- SPOJOVACÍ POSTŘIK 0,3 KG NA M² - 48 M²
- SC C 8/10 (SMĚS Z KAMENIVA STMELÉNA CEMENTEM) - 7,2 M³
- VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - 26 M²
- DOPRAVNÍ ZNAČENÍ SVISLÉ JE STÁVAJÍCÍ A BUDE DEMONTOVÁNO A ZPĚTNĚ NAMONTOVÁNO
- VYVÁPĚNÍ ROSTLÉHO TERÉNU + MONTÁŽ GEO MŘÍŽE - 801 M²
- BUDE PROVEDENA STATICKÁ ZKOUŠKA ÚNOSTNOSTI ZEMINY A TO NEJMÉNĚ NA ČTYŘECH MÍSTECH
- VSÁKOVACÍ JÁMA - GEOTEXTILIE A VYSÝPÁNA KAMNIVEM FRAKCE 0-64 MM - 32M³
- ŽELEZOBETONOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ ( JEJÍ VÝŠKA SE MŮŽE PŘI REALIZACI ZMĚNIT ALE POUZE ZMENŠIT) - 20,944 M³ VIZ. SAMOTNÝ VÝKRES

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

- VÝKOP ZEMINY / DRTĚ / ZHUTNĚNÉHO RECIKLÁTU A JEHO LIKVIDACE - 777 M³
- VÝKOP ZÁKLADU PRO OPĚRNOU STĚNU - 16,8 M³
- DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STÁVAJÍCÍCH OBRUB 1000x50x200 - 22 BM
- ŘEZÁNÍ A LIKVIDACE ASFALTU - 6,84 M² (34x0,2M)
- KÁCENÍ DŘEVIN A LIKVIDACE (2x STROM O PRŮMĚRU KMENE 0,4M)
- VÝKOP VSÁKOVACÍ JÁMY - 32 M³

|                                                           |                           |                   |                         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|---------|
| VYPRACOVAL:<br>Vít Krátký                                 | VYPRACOVAL:<br>Vít Krátký | ZODP. PROJEKTANT: | ČÍSLO VÝKRESU:<br><br>1 |         |
| INVESTOR:<br>Obec Otaslavice, Otaslavice 343, 798 06      |                           |                   |                         |         |
| AKCE:<br>ZPEVNĚNÁ PLOCHA U KOUPACÍHO BIOTOPU - OTASLAVICE |                           |                   | DATUM:                  | 01/2026 |
|                                                           |                           |                   | FORMÁT:                 | 8x4     |
| OBSAH:<br><br>Situace                                     |                           |                   | MĚŘÍTKO:                | 1:75    |